НАД ПОТОКОМ ВРЕМЕНИ

Балтийская АЭС,
Нижегородская АЭС,
Нововоронежская
АЭС-2,
Ростовская АЭС, Юго-
Западная ТЭЦ

*Рис. 1 Регионы работ и филиалы ОАО «Мостострой №6»,
объекты атомной и тепловой энергетики ОАО «Мостострой №6»*

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Рис. 2. Общий вид башенной испарительной градирни

Основные характеристики градирен:

- Высота градирни – 171,5 м
- Максимальный диаметр внешней составляющей кольцевого фундамента – 136,5 м
- Диаметр основания колоннады – 129,5 м
- Внутренний диаметр на выходе из градирни – 72 м
- Внешний диаметр на выходе из градирни – 75,3 м
- Высота расположения оси водораспределительной системы – 13,1 м
- Площадь орошения - 115 м
- Унос влаги (в % от расхода) - <0,005%
- тепловая нагрузка - 2215 МВт
- температура горячей воды - 42,9°С
- температура холодной воды - 31°С
- температурный перепад - 11,9°
- Массовый расход охлаждающей воды – 160 000 т/ч
- Потери от испарения (в % от расхода) - 1,81% или 2896 т/ч

Рис. 3. Ростовская АЭС, блок №3. Общий вид башенной испарительной градирни и водосборного бассейна

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ БАШЕННЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ГРАДИРЕН ПЛОЩАДЬЮ ОРОШЕНИЯ 10 000 М2

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Рис. 4. Устройство подводящих каналов и кольцевого фундамента НВАЭС-2

Рис. 5. Монтаж колонн

- 1. Подготовительный этап работ (приемка котлована под градирню, геодезическая сеть);**
- 2. Работы нулевого цикла:**
 - 2.1 Устройство свайного основания башенной градирни;**
 - 2.2 Устройство кольцевого фундамента;**
 - 2.3 Бетонирование дна бассейна градирни;**
- 3. Монтаж наклонной колоннады;**
- 4. Монтаж специального башенного крана;**
- 5. Устройство нижнего опорного кольца башенной градирни;**

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Рис. 6. Устройство нижнего опорного кольца

6. Монтаж подъемно-переставной опалубки;
7. Возведение оболочки башенной градирни;
8. Демонтаж подъемно-переставной опалубки;
9. Устройство верхнего кольца жесткости башенной градирни;
10. Демонтаж башенного крана;
11. Монтаж технологического оборудования.

Рис. 7. Возведение оболочки башенной градирни

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Рис. 8. Существующая технология монтажа наклонной колоннады

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Рис. 9. Чертеж нижнего узла опоры колоннады

Рис. 10. Монтаж опор наклонной колоннады

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ ОПАЛУБКА

SK175 – Основные показатели

- Несущая способность 60 кН
- Высота шага заливки до 1,5 м
- Макс. скорость ветра во время подъема 72 км/ч
- Скорость подъема 7 м/мин
- Наклон +/- 22 градуса
- Привод электромеханический
- Системы опалубки дерево, сталь

Рис.11. Конструкция подъемно-переставной опалубки

Рис.12. Использование опалубки

УНИКАЛЬНЫЙ БАШЕННЫЙ КРАН

Рис. 13 Кран Linden Comansa

БЕТОНИРОВАНИЕ

Рис. 14. Бетонирование

Бетонная смесь класса В45
морозостойкость F500 (500 циклов)
водонепроницаемость W16
проектный срок эксплуатации в 60 лет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размеры градирни и конструкция оросительной системы (водоуловителей и оросителей, ранее не применявшихся в России) дают следующие преимущества:

- одна градирня на два турбинных блока
- снижение капитальных затрат на насосы, конденсатор и трубопроводы в связи с меньшим расходом воды
- снижение температуры холодной воды на выходе из градирни
- уменьшение расхода охлаждающей воды на 30500 т/час
- коэффициент капельного уноса охлаждаемой воды – 0,005%, с потенциалом понижения до 0,002%
- экономия электроэнергии в размере 2,6 МВт, что по действующим ценам составляет ~2 миллиона евро

Рис. 15. Монтаж технологического оборудования.

Рис. 16. Башенная испарительная градирня блока №1 НВАЭС-2